

CIREST
Mr Laurent Jean François
 28 Rue des Tamarins
 97470 Saint-Benoît
L. Jean-francois@cirest.fr
 0692 52 01 05

Le Tampon, le 03 Juillet 2024

Référence : Dev05/JPI/PPA-GE CIREST
Objet : SECURISATION PAR GROUPE ELECTROGENE FORAGE Chemin SEVERE
Lieu des travaux : Forage Chemin SEVERE
Commune : Saint Benoît

Imputation :

DEVIS

DESIGNATION	Unité	Quant.	Prix unit.	Total
Etude et suivit de chantier comprenant: Etude Gestion du projet Fourniture de documents d'exécution Suivit de chantier	Forfait	1	9 100,00 €	9 100,00 €
Etude de structure comprenant: Dimensionnement de la dalle Dimensionnement du ferrailage Plan de ferrailage Plan de coffrage	Forfait	1	5 940,00 €	5 940,00 €
Etude Géotechnique comprenant: La réalisation de sondages à la pelle mécanique Ingénierie géotechnique Visite de chantier en phase chantier	Forfait	1	4 050,00 €	4 050,00 €
Déclaration de travaux Comprenant: Relevé sur site Réalisation des documents graphiques Fourniture du Cerfa adéquat	Forfait	1	1 456,00 €	1 456,00 €
Réalisation du radier comprenant: Terrassement sur l'emprise de la dalle Réalisation d'un fond de forme en GNT 0/31,5 sur 40cm Réalisation d'une dalle en béton armé de 7,15m x 4,60m ép.40cm Fouille en tranchée et pose de gaines (2 TPCØ160 et 1 TPCØ63)	Forfait	1	29 058,00 €	29 058,00 €
Fourniture et pose d'un groupe électrogène grande capacité comprenant: La fourniture d'un GE 450 kVA La fourniture d'un inverseur de source qui sera posé dans le local Poste Transformation Le transport bateau la pose et le câblage des différents équipements	Forfait	1	120 463,20 €	120 463,20 €
Réalisation d'un abris tolé pour le Groupe électrogène comprenant: L'étude de la structure métallique La réalisation de l'abris en atelier la mise en galvanisation à chaud La livraison et le montage sur site	Forfait	1	52 612,00 €	52 612,00 €
Travaux de mise en conformité électrique comprenant: Fourniture et pose d'un filtre passif 450a 400v 50hz - VW3A46138 Fourniture et pose des différents câbles de puissance et commande Réalisation d'une ouverture pour extracteur Fourniture et pose d'un extracteur d'air 4000m3/h + grille Report des informations sur l'automate de télésurveillance du site Rapport de vérification des installations électriques de la nouvelle installation	Forfait	1	90 770,00 €	90 770,00 €
Essai et mise en service et fourniture d'un DOE	Forfait	1	7 056,00 €	7 056,00 €
Plus value pour Fret Aérien pour l'ensemble du matériel hors groupe électrogène et inverseur de	Forfait	PM	12 415,00 €	

Envoyé en préfecture le 30/07/2024

Reçu en préfecture le 30/07/2024

Publié le 30/07/2024



ID : 974-249740093-20240724-2024_C_096-DE

T.V.A. 8,5 %	27 242,94 €
MONTANT T.T.C.	347 748,14 €

Délais:

4 mois à réception de la commande

Compris dans notre offre:

Le transport bateau de l'ensemble du matériel

Non compris dans notre offre:

Toutes prestations non stipulé ci-dessus

Condition de règlement:

Suivant les modalités habituelles

Patrick PATERBONNE
Conducteur de travaux

DocuSigned by:

Patrick PATERBONNE

E49F970B15A04D7...
2, Rue Camille Vergoz – Résidence Halley – CS 21031 - 97404 Saint-Denis Cédex
SAS au capital de 152 440 € - R.C.S. Saint-Denis 342 305 554 00020 – APE 3600 Z
www.cise-reunion.re

Jocelyn PICARD

Responsable process et maintenance

DocuSigned by:

Jocelyn PICARD

AF58B0AA67F0496...

