DocuSign Envelope ID: 95F344A9-9BDE-44FD-A1E0-22E273BF151A

cise Réunion

Envoyé en préfecture le 30/07/2024
Reçu en préfecture le 30/07/2024
Publié le 30/07/2024
ID : 974-249740093-20240724-2024_C_096-DE

CIREST
Mr Laurent Jean François
28 Rue des Tamarins
97470 Saint-Benoît
l.jean-francois@cirest.fr
0692 52 01 05

Le Tampon, le 03 Juillet 2024

Référence : Dev05/JPI/PPA-GE CIREST
Objet : **SECURISATION PAR GROUPE ELECTROGENE FORAGE HARMONY**
Lieu des travaux : Forage HARMONY
Commune : Saint Benoît

Imputation :

DEVIS

DESIGNATION	Unité	Quant.	Prix unit.	Total
Etude et suivit de chantier comprenant: Etude Gestion du projet Fourniture de documents d'exécution Suivit de chantier	Forfait	1	9 100,00 €	9 100,00 €
Etude de structure comprenant: Dimensionnement de la dalle Dimensionnement du ferraillage Plan de ferraillage Plan de coffrage	Forfait	1	5 940,00 €	5 940,00 €
Etude Géotechnique comprenant: La réalisation de sondages à la pelle mécanique Ingénierie géotechnique Visite de chantier en phase chantier	Forfait	1	4 500,00 €	4 500,00 €
Déclaration de travaux Comprenant: Relevé sur site Réalisation des documents graphiques Fourniture du Cerfa adéquat	Forfait	1	1 456,00 €	1 456,00 €
Réalisation du radier comprenant: Terrassement sur l'emprise de la dalle Réalisation d'un fond de forme en GNT 0/31,5 sur 40cm Réalisation d'une dalle en béton armé de 6,60m x 4,50m ép.40cm Fouille en tranchée et pose de gaines (2 TPCØ160 et 1 TPCØ63)	Forfait	1	26 684,00 €	26 684,00 €
Fourniture et pose d'un groupe électrogène grande capacité comprenant: La fourniture d'un GE 350 kVA La fourniture d'un inverseur de source Le transport bateau la pose et le câblage des différents équipements	Forfait	1	90 936,00 €	90 936,00 €
Réalisation d'un abris tolé pour le Groupe électrogène comprenant: L'étude de la structure métallique La réalisation de l'abris en atelier la mise en galvanisation à chaud La livraison et le montage sur site	Forfait	1	47 572,00 €	47 572,00 €
Travaux de mise en conformité électrique comprenant: Fourniture et pose d'un variateur 310kw SCHATV630C31N4F Fourniture et pose d'un filtre passif 450a 400v 50hz - VW3A46138 Fourniture et pose des différents câbles de puissance et commande Réalisation d'une ouverture pour extracteur Fourniture et pose d'un extracteur d'air 4000m3/h + grille Report des informations sur l'automate de télésurveillance du site Rapport de vérification des installations électriques de la nouvelle installation	Forfait	1	117 234,00 €	117 234,00 €
Essai et mise en service et fourniture d'un DOE	Forfait	1	7 056,00 €	7 056,00 €
Plus value pour Fret Aérien pour l'ensemble du matériel hors groupe électrogène et inverseur de	Forfait	PM	25 893,00 €	

DocuSign Envelope ID: 95F344A9-9BDE-44FD-A1E0-22E273BF151A

Envoyé en préfecture le 30/07/2024
Reçu en préfecture le 30/07/2024
Publié le 30/07/2024
ID : 974-249740093-20240724-2024_C_096-DE

MONTANT H.T.	310 478,00 €
T.V.A. 8,5 %	26 390,63 €
MONTANT T.T.C.	336 868,63 €

Délais:
4 mois à réception de la commande

Compris dans notre offre:
Le transport bateau de l'ensemble du matériel

Non compris dans notre offre:
Toutes prestations non stipulé ci-dessus

Condition de règlement:
Suivant les modalités habituelles

Patrick PATERBONNE
Conducteur de travaux

DocuSigned by:
Patrick PATERBONNE
E49F970B15A04D7...

Jocelyn PICARD
Responsable process et maintenance

DocuSigned by:
Jocelyn PICARD
AF58B0AA67F0496...

2, Rue Camille Vergoz – Résidence Halley – CS 21031 - 97404 Saint-Denis Cédex
SAS au capital de 152 440 € - R.C.S. Saint-Denis 342 305 554 00020 – APE 3600 Z
www.cise-reunion.re